KOSKI TL:n LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAN LIIKENNEYMPÄRISTÖN TOIMENPIDEOHJELMA 2023 (LOIMAAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT)

Raportointiversio tammikuu 2023, päivitetty 20.9.2023

Kiir.luokka

Kartta-nro	Kohde	Toimenpide	Kiir.-luokka	Tien-pitäjä / vastuu	Kust. (€)	Tie-osoite	Pituus (m)	Liikenne-määrä (KVL)	Heva-vähenemä	Tekninen lautakunta huomiot	Nykytilan huomiot	Street view
1.1	Kasperintie / Harakkamäentie liittymä	Suojatiemerkinnän tekeminen Harakkamäentien liittymähaaraan.	1	Kunta	300	-	-	-	-	Toteutettu.	Ylileveä liittymähaara ja sen takia myös ylipitkä suojatie.	https://www.google.fi/maps/@60.6600143,23.1363233,66m/data=!3m1!1e3
1.2	Kasperintie / Harakkamäentie liittymä	Harakkamäentien liittymähaaran kaventaminen.	3	Kunta	7 500	-	-	-	-	Ei tarvetta.		https://www.google.fi/maps/@60.6600143,23.1363233,66m/data=!3m1!1e3
2	Koski Tl:n keskustan tonttikadut (Maijankuja, Lampitie, Oskarintie, Harakkamäentie, Tuimalantie, Museokaari, Museotie, Pappilantie ja Vienolantie) --> Kunnan esityksenä lopulta vain Arkkilan ja Kaunisvaaran alue	Nopeusrajoituksen alentaminen 40 -> 30 km/h.	1	Kunta	5 000	-	-	-	-	Lisätään 30 km/h nopeusaluerajoitusmerkit Lampitien, Ikkarmäentien ja Professorintien alkuun	Yhtenäinen alueellinen nopeusrajoitus keskustan tonttikatuverkolle. Nykyisin 30 km/h rajoitus mm. Ikkarmäentiellä ja Piimätiellä.	https://goo.gl/maps/YccbqV1Td2h5g2Kv8
3.1	Lampitie, koulun kohdan suojatie	Heijastinvarsien lisääminen suojatieliikennemerkkien yhteyteen (2 kpl). --> Kunnan täsmennys: Heijastinvarsien ja suojatien herätevilkkujen lisääminen suojatieliikennemerkkien yhteyteen (2 kpl).	1	Kunta	600	-	-	-	-	Heijastinvarret on toteutettu. Herätevilkkujen lisääminen myöhemmin tarkennettavaan sijaintiin.	Koululaisreitti, heikot näkemät puuston ja pensaiden takia (raivauksia osin tehty jo 2022).	https://www.google.fi/maps/@60.6549854,23.1331309,100m/data=!3m1!1e3
3.2	Lampitie, koulun kohdan suojatie	Hidasteen rakentaminen suojatien kohdalle.	1	Kunta	10 000	-	-	-	-	Käsitelllään koulukeskuksen piha-alueen yleissuunnitelman yhteydessä.		https://www.google.fi/maps/@60.6549854,23.1331309,100m/data=!3m1!1e3
4	Maijankuja / Tuimalantie liittymä	Heijastinvarsien lisääminen suojatieliikennemerkkien yhteyteen (2 kpl) ja puuttuvan suojatieliikennemerkin lisääminen.	1	Kunta	900	-	-	-	-	Toteutettu. Lisätään Vienolantielle suojatiemerkit.	Reitti Maijankujan pohjoisen puoleisilta asuntoalueilta keskustan ja koulun suuntaan. Tuimalantien haarassa STOP-merkki kuusiaidan takia. Ei akuuttia hidasteen tarvetta.	https://www.google.fi/maps/@60.6571644,23.1386139,133m/data=!3m1!1e3
5.1	Mt 2260 (Koskentie) / mt 2264 (Härkätie) / mt 2810 (Hämeentie) / mt 12344 (Hongistontie) liittymä, Seo	Seon piha-alueen muuttaminen 1-suuntaiseksi tie- ja liikennemerkein.	1	Kunta	2 000	-	-	_	-	Tekninen lautakunta ei ota kantaa kiinteistön sisäisiin ajojärjestelyihin. Neuvotellaan yrittäjän kanssa pysäköintialueelta jkpp-väylän ylittävän liikenteen estämisestä. Selvitetään Ståhlbergin tontin käytettävyyden parantamista.	Erittäin leveä liittymäalue, vinot liittymähaarat, Seon liittymä liian lähellä, STOP-merkit, Seon pihasta ajetaan jkp-tien yli maantielle, vieressä raskaan liikenteen P-alueena toimiva hiekkapohjainen lenkki (Ståhlbergin tontti, kaavassa 2-kerroksinen asuinkerrostalo). Näkemiä parannettu edellisen suunnitelman jälkeen ja Seon piha-alue juuri päällystetty.	https://goo.gl/maps/n61Dw937dUzsTkEH9
5.2	Mt 2260 (Koskentie) / mt 2264 (Härkätie) / mt 2810 (Hämeentie) / mt 12344 (Hongistontie) liittymä, Seo	Liittymäalueen kaventaminen ja jäsentely reunakivilinjoja muokkaamalla.	3	ELY	40 000	2260/6/0	-	1 730	0,005	Toimenpide tulee poistaa listalta.		https://goo.gl/maps/n61Dw937dUzsTkEH9
6	Pappilantie, kauppojen kohdan liittymät	Suojateiden merkitseminen kauppojen sisäänajokohtiin (tiemerkintä ja liikennemerkit).	1	Kunta	1 200	-	-	-	-	Toteutetaan.		https://goo.gl/maps/SvY6uhuxd3X8KnyJ8
7	Talolan koulun saattoalue	Koulun saattoalueen rakentaminen (suunnitelma olemassa, tavoite investointiohjelmaan 2023).	1	Kunta	Riippuu suunnitelmasta	-	-	-	-	Toteutettu.	Jäsentymätön koulun saattoalue.	https://www.google.fi/maps/@60.6531381,23.1336479,266m/data=!3m1!1e3
8.1	Tuimalantie / Kasperintie liittymä	Pysäytysviivan siirtäminen lähemmäksi liittymää (saavuttaessa idän suunnasta Kasperintietä).	1	Kunta	800	-	-	-	-	Toteutettu.	Kasperintien suunnassa STOP-merkit, mutta idän suunnasta pysäytysviivalta ei vielä näe Tuimalantielle. Maaperä (savi) ei mahdollista hidastetta. Asukaskyselyssä 5. eniten mainintoja saanut kohde.	https://www.google.fi/maps/@60.6601315,23.1374741,224m/data=!3m1!1e3
8.2	Tuimalantie / Kasperintie liittymä	Tärinäraidat ennen STOP-merkkejä molemmista suunnista.	1	Kunta	1 000	-	-	-	-	Ei toteuteta.		https://www.google.fi/maps/@60.6601315,23.1374741,224m/data=!3m1!1e3
8.3	Tuimalantie / Kasperintie liittymä	Liittymäalueen kaventaminen tiemerkinnöin (optimitilanteessa reunakivilinjoin).	2	Kunta	20 000	-	-	-	-	Toteutetaan maalauksella.		https://www.google.fi/maps/@60.6601315,23.1374741,224m/data=!3m1!1e3
9	Välitie, suojatien kohta	Suojatiemerkinnän tekeminen asfalttiin ja suojatieliikennemerkkien lisääminen (2 kpl). --> Kunnan lisäys: Suojatien herätevilkkujen lisäys.	1	Kunta	900	-	-	-	-	Toteutetaan. Herätevilkkujen lisääminen myöhemmin tarkennettavaan sijaintiin.	Kohteessa jkp-reitti, mutta ei merkittyä suojatietä ja lisäksi huonot näkemät puuston takia.	https://www.google.fi/maps/@60.6574653,23.1320728,66m/data=!3m1!1e3
10.1	Vt 10 / mt 2260 (Koskentie) liittymä, Selkä	Nopeusrajoituksen (80) tiemerkinnät ennen liittymää molemmista suunnista.	1	ELY	600	10/10/0	-	2 880	0,005	Ei huomioita.	Onn.kas. (1k,2h,4o), risteäminen selvästi pääongelma. 80 km/h (tuplamerkit molemmista suunnista), STOPit, pisarasaarekkeet, näkemiä parannettu edellisen suunnitelman jälkeen, ongelmana kääntymiskaistojen puute. Kunnan TOP-kohde. Asukaskyselyssä eniten mainintoja saanut kohde. ELYn liittymäselvityksessä 2021 sijalla 11/863 (sisältyy TOP20-esisuunnittelukohteiden joukkoon).	https://goo.gl/maps/YVqTWWSA855v1ii19
10.2	Vt 10 / mt 2260 (Koskentie) liittymä, Selkä	Liittymän parantamistarpeiden selvittäminen laatimalla alustava esiselvitys (käynnissä, valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä). Ensivaiheessa parannetaan pituussuuntaista kallistusta odotustilan osalta (mahdollisesti toteutettu jo 2022).	1	ELY	Riippuu suunnitelmasta	10/10/0	-	2 880	0,005	Jatketaan suunnittelua.		https://goo.gl/maps/YVqTWWSA855v1ii19
11.1	Mt 2260 (Koskentie), Lampitien tai kirkon kohdan suojatie	Suojatieliikennemerkkien ja heijastinvarsien lisääminen suojatien keskisaarekkeelle jakajan merkkien yhteyteen (2 kpl).	1	ELY	1 200	2260/6/450	-	1 730	0,001	Suositellaan toimenpiteiden toteuttamista Lampitien suojatielle.	Koululaisreitttejä, Koskitien merkittävin hidastetarve.	https://goo.gl/maps/AN1RAESv19BmicWV9
11.2	Mt 2260 (Koskentie), Lampitien tai kirkon kohdan suojatie	Hidasteen suunnittelu ja toteutus joko Lampitien keskisaarekkeellisen suojatien kohdalle tai kirkon kohdan tiemerkityn suojatien kohdalle.	2	ELY	25 000	2260/6/450	-	1 730	0,005	Kts 11.1	Sovittu tämä kohde tärkeimmäksi maanteiden jatkosuunnittelukohteeksi.	https://goo.gl/maps/AN1RAESv19BmicWV9
12.1	Mt 2260 (Koskentie), Maijankujan kohdan suojatie	Suojatieliikennemerkkien ja heijastinvarsien lisääminen myös suojatien keskisaarekkeelle jakajan merkkien yhteyteen (2 kpl).	1	ELY	1 200	2260/6/585	-	1 730	0,001	Toteutettu.		https://goo.gl/maps/rtATjL7zBoHk8bRa9
12.2	Mt 2260 (Koskentie), Maijankujan kohdan suojatie	Suojatien keskisaarekkeen reunakivilinjojen maalaaminen valkoisella.	1	ELY	500	2260/6/585	-	1 730	0,001	Ei huomioita.		https://goo.gl/maps/rtATjL7zBoHk8bRa9
13	Mt 2264 (Härkätie) / Myllykyläntie liittymä, saha	Liittymän ennakkovaroitusmerkin lisääminen molemmista suunnista.	1	ELY	600	2264/2/10970	-	550	0,000	Ei huomioita.	Yksityistien liittymä, jonka varrella iso saha. Liittymä heikosti havaittavissa. Asukaskyselyssä 6. eniten mainintoja saanut kohde.	https://goo.gl/maps/m7xHSoXohrSo725a8
14	Mt 2810 (Hämeentie), Maijankujan kohdan suojatie	Alustavan esisuunnitelman mukaiset toimenpiteet: Suojatien lyhentäminen pysäkin päästä rakentamalle suojatielle odotustila (samalla pysäkille rakentuu olka), suojatieliikennemerkin siirtäminen ajoradan viereen ja suojatiemerkintöjen tekeminen Maijankujan katuhaaraan (kohde ollut ELYn investointiohjelmassa, mutta jäänyt toteuttamatta).	1	ELY	25 000	2810/1/535	-	2 030	0,003	Ei huomioita.	Laadittu suojatiekortti ja suunnitelmakartta 3/2019.	https://goo.gl/maps/okHPh8QFGyLBcqdt5
15	Ikkarmäentie / Lampitie / Professorintie liittymä	Liittymäalueen suunnittelu ja parantaminen (alustavaa suunnittelua tehty, vaatii jatkosuunnittelua).	2	Kunta	Riippuu suunnitelmasta	-	-	-	-	Käsitelllään koulukeskuksen piha-alueen yleissuunnitelman yhteydessä.	Liittymän viidentenä haaran koulun sorapohjainen P-alue, on jo 30 km/h.	https://www.google.fi/maps/@60.6548319,23.1322307,224m/data=!3m1!1e3
16	Ikkarmäentie, koulun kohta	Hidasteen suunnittelu ja rakentaminen koulun kohdalle tai sen välittömään läheisyyteen (potentiaalinen kohta Arkkilantien liittymän lähistö).	2	Kunta	15 000	-	-	-	-	Hankitaan siirrettävä nopeusnäyttö. Kohdassa myös aluenopeusrajoitus.	Koulun saattoalueen suunnitelma ei sisällä hidastetta Ikkarmäentielle.	https://www.google.fi/maps/@60.6525002,23.1336321,266m/data=!3m1!1e3
17	Ikkarmäentie, terveyskeskuksen P-alueen kohta	Jalankulku- ja pyöräilyväylän erottelu ajoradasta ja P-alueesta P-alueen kohdalla reunakiviäjrestelyin/estein.	2	Kunta	10 000	-	-	-	-	Toteutetaan tiemerkinnöin.	Jkp-väylä ikään kuin katoaa hetkeksi P-alueen kohdalla.	https://www.google.fi/maps/@60.6524873,23.133104,141m/data=!3m1!1e3
18	Mt 2260 (Koskentie), Välitien kohdan suojatie	Suojatien odotustilojen rakentaminen ja yhteys suojatien länsipäästä piennarta levittämällä tai nurmialueen kautta Välitielle.	2	ELY, kunta	15 000	2260/6/735	-	1 730	0,002	Huomioidaan JKPP-väylän suunnittelun yhteydessä.	Välitien kautta kulkua mm. urheilukentälle ja lukiolle.	https://goo.gl/maps/aySMGCvxfwEX4AZs7
19 ei kartalla	Vt 10, väli Lieto - Koski	Automaattisen kameravalvonnan lisääminen (edellyttää erillisen rakennussuunnitelman laatimisen, edistämis- ja toteutusvastuu Finntrafficilla).	2	ELY, Fintraffic	150 000	10/5/0 - 12/0	38 442	2 990	0,642	Ei huomioita.	Nykyinen automaattivalvonta ulottuu Liedon Yliskulmaan ja tämä hanke jatkaisi kyseistä jaksoa. Tarveselvityksessä (3/2021) on käyty läpi yhteensä 14 valvontapistettä, joista kolme on nykyisiä (RS laatimatta). Kohteet on luokiteltu kolmeen kiireellisyysluokkaan. Toteutus Fintrafficin vastuulla.	https://goo.gl/maps/B48EeepCaG1JXTHu5
20.1	Vt 10 / Koivukyläntie / Verhontie liittymä, Kosken Betonielementti	Ohituskiellon merkitseminen liittymän kohdalle (tiemerkinnät ja liikennemerkit). Kohdetta käsitelty aikaisemminkin ELYssä ja toimenpide evätty aikaisemmin.	2	ELY	2 000	10/8/4435	-	3 120	0,001	Esitetään edelleen nopeusrajoituksen alentamista, risteysmerkintää ja ohituskieltomerkintöjen lisäystä	Raskas liikenne betonitehtaille käyttää liittymää, ei valaistusta, 100 km/h. Sekä yritys että kunta ovat anoneet ELY-keskukselta ohituskieltoja liittymän kohdalle. Ei akuuttia tarvetta alentaa 80 km/h:iin.	https://goo.gl/maps/AGrATiTRX6tgrGDB6
20.2	Vt 10 / Koivukyläntie / Verhontie liittymä, Kosken Betonielementti	Valaistuksen rakentaminen (pistemäinen liittymän kohdalle).	3	ELY	30 000	10/8/4435	-	3 120	0,003	Ei huomioita.		https://goo.gl/maps/AGrATiTRX6tgrGDB6
21	Mt 2264 (Härkätie), Tauselan kohta	Kaiteiden rakentaminen pahimpiin kohtiin (tien eteläpuolella sijaitsevan joen takia).	2	ELY	80 000	2264/2/13600 - 4/0	1 590	550	0,004	Ei toteuteta runsaan maatalousliikenteen takia.	Joki kulkee aivan tien vieressä (pahimmassa kohdassa on jo kaide lyhyen matkaa).	https://goo.gl/maps/55duUPpUCLLvhPPU8
22	Mt 2260 (Koskentie), väli Maijankuja - Kasperintie ja Kasperintie kohdan suojatie	Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen (samassa yhteydessä Kasperintien kohdan suojatielle joko keskisaareke tai hidaste).	3	ELY, kunta	175 000	2260/6/600 - 6/970	370	1 730	0,001	Huomioidaan JKPP-väylän suunnittelun yhteydessä.	Kunnan tärkein jkp-tarve, kunta kaavoittanut Kasperintien liittymän länsipuolelle noin 30 tonttia ja alue jo osin rakentunut. 40 km/h alkaa juuri ennen suojatietä valtatien suunnasta, nopeusrajoituksen tiemerkinnät ja heijastinvarret on. ELYn jkp-toimenpidekorissa kärkihankkeiden joukossa.	https://goo.gl/maps/kwg3mEgWuZDoyJCi8
23	Mt 2260 (Koskentie), väli Kasperintie - Isokuovintie	Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen.	3	ELY, kunta	540 000	2260/6/970 - 6/2315	1 345	1 730	0,002	Laaditaan tiesuunnitelma.	Nopeusrajoitus alennettu edellisen suunnitelman jälkeen. Asukaskyselyssä 2. eniten mainintoja saanut kohde. Kärkikohteiden joukossa ELYn jkp-tarveselvityksessä 2019.	https://goo.gl/maps/uunnu5FPh7cbn3s7A
24	Mt 2810 (Hämeentie), Patakosken kohta	Asemakaavoituksen yhteydessä uuden jalankulku- ja pyöräilysillan ja -väylän suunnittelu ja rakentaminen (sillan sijainti päättämättä, todennäköisesti nykyisen sillan itäpuolelle, suunnittelu- ja kustannusvastuu kunnalla).	3	ELY, kunta	Riippuu suunnitelmasta	2810/1/1075 - 1/1390	315	2 010	0,003	Huomioidaan osana Myllyrannan kaavoitustyötä	Myllyrannan ja lähistön asemakaavoitus on aluillaan, minkä yhteydessä tulee suunnitella myös silta (reitti mukana yleiskaavassa). Sillan saneerausta selvitelty, mutta museovirastolle esitys ei sopinut. Kunnan toiseksi tärkein jkp-tarve, painorajoitettu silta koskimiljöön yli, 40 km/h. Asukaskyselyssä 4. eniten mainintoja saanut kohde. ELYn jkp-tarveselvityksessä 2019, mutta ei kärkihankkeiden joukossa.	https://goo.gl/maps/fgsVfZUU1mZsXKKR7
25	Mt 12344 (Hongistontie), väli Maununtie - Vinarintie	Jalankulku- ja pyöräilyväylän jatkaminen tien länsipuolella Vinarintien liittymän pohjoispuolelle (toteutuminen vaatii kunnan merkittävää panosta).	3	ELY, kunta	60 000	12344/4/1745 - 4/1860	115	760	0,000	Jatketaan suunnittelua Peltoniemen asuntoalueen rakentamisen yhteydessä.	Kunnan neljänneksi tärkein jkp-tarve. Vinarista on jo yhteys Maununtien kautta koululle. Hongistontien ajoradan asfaltti erittäin heikossa kunnossa. Asukaskyselyssä 3. eniten mainintoja saanut kohde. ELYn jkp-tarveselvityksessä 2019, mutta ei kärkihankkeiden joukossa.	https://goo.gl/maps/cPNjcsV97FXgp4mQ6
26.1	Mt 2805 (Sorvastontie) / mt 2810 (Hämeentie) liittymä	Opastuksen parantaminen.	3	ELY	6 000	2805/1/0	-	540	0,001	Liikennemerkein tarkistus.	Erikoinen kolmion mallinen liittymä. Näkemiä parannettu edellisen suunnitelman jälkeen. Väistämisviivat lisätty.	https://goo.gl/maps/sJA2VA2YUVQaVo5i7
26.2	Mt 2805 (Sorvastontie) / mt 2810 (Hämeentie) liittymä	Risteyksen kääntäminen selkeäksi 90-asteiseksi kolmihaaraliittymäksi.	3	ELY	90 000	2805/1/0	-	540	0,001	Esitetään lisättäväksi STOP-merkki Sorvastontieltä saapuville.		https://goo.gl/maps/sJA2VA2YUVQaVo5i7
27	Mt 2810 (Hämeentie), Heratien suojatien kohta, kahviaitta	Suojatien jäsentäminen erilleen ajoradasta ja Heratien liittymähaarasta (samalla saadaan Heratien puolen suojatieliikennemerkki lähemmäksi suojatietä).	3	ELY	20 000	2810/1/990	-	2 030	0,003	Esitetään lisättäväksi Heratielle suojatiemerkintä.	Heijastinvarret on, mutta suojatieliikennemerkit sijaitsevat jkp-tien takana. Maaperä ei mahdollista hidastetta. Kahviaitan pihaa ja suojatien päätyä saneerattu. Laadittu suojatiekortti 3/2019.	https://goo.gl/maps/5iTpMxcpykbRk81X9
Uusi 28	Yläkoulun ja Talolan koulun P-alueet	Täristävien tiemerkintöjen lisääminen P-alueille (2-3 kpl per P-alue).	1	Kunta	3 000	-	-	-	-	Valtuuston kesäseminaarin esittämä huomio. Toteutetaan.		https://www.google.com/maps/place/Kosken+lukio/@60.6555054,23.133963,